

Aufheizprotokoll Zementestrich mit Schnellrockner XTREME

- Aufheizvorgang ab dem 2.Tag nach Einbau / 25°C
- Ab dem 3.Tag nach Einbau / bis max.55°C
- Ab dem 4.Tag nach Einbau / bis max.55°C
- Rücklauftemperatur darf 40°C nicht unterschreiten für eine gleichmässige Austrocknung des Bodens. Es ist zu beachten das die Leistungen der Heizung oder des Hotboy's entsprechend der Gebäudegrösse dimensioniert wird.
- Ab dem 5.Tag nach Einbau / Absenkung auf 25°C
- Täglich sollten die Räume mindestens 3-4 Mal für mindestens 15 Minuten, stossgelüftet werden. Die restliche Zeit sollten sämtliche Fenster geschlossen bleiben.
- Aussenluftfeuchtigkeit beachten. Z.Bsp. Bei Regen, Nebel, schwülwarmer Luft, nur kurz lüften
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf 65% im Raum nicht überschreiten.
- Die optimale Luftfeuchtigkeit zur Trocknung liegt bei unter 50%.
- Nachträgliche Gipsarbeiten verzögern das Austrocknen erheblich.
- Das Abdecken des Estrichbelages verzögert die Austrocknungszeit
- Die Raumtemperatur darf 5°C nicht unterschreiten
- All diese Punkte sind zwingend einzuhalten und von der Bauleitung sporadisch zu überprüfen, nur so kann die Verlegereife des Unterlagbodens zum gewünschten Zeitpunkt erreicht werden.